



Haus in Phase der prov. Untersperrung



Moderner Anbau



Wohnhaus mit dem neuem Baukörper

Erneuerung

Spiessarbeiten in Beckenried

Im Zuge der Erweiterung des Gebäudes in Holzbauweise wurde ein Hausteil teilweise abgebrochen. Um das Dach nicht abbrechen und die verbleibenden Bauteile während der Bauzeit nicht provisorisch vor Wassereintritt schützen zu müssen, wurde das bestehende Dach und das Dachgeschoss im ursprünglichen Zustand belassen. Dies erforderte eine Spiessung des Hausoberteils, damit der gesamte Unterbau entfernt werden konnte. Nach der Bestandesaufnahme der Holzkonstruktion wurde die notwendige Statik berechnet und im Werk die entsprechende Holz-Spiessung vorbereitet. Nach der Montage der Spiessung konnte der gesamte Unterbau entfernt werden.

Baujahr

2014

Ort

Beckenried, NW

Architekt

Mittler Architekten AG, Buochs

Auftragsbeschreibung

Spiessarbeiten und Systembau